

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Indeks	Nazwa	Jednostka miary	Obmiar	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR-W 4-02 0522-08	Demontaż istniejących grzejników	szt.	4	
3	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z płytek PVC	m2	67	
4	KNR 4-01 1306-02	Demontaż szyn przysufitowych	szt.	2	
5	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych i przewodów elektrycznych	szt.	32	
6	KNNR 3 0303-01	Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie z płyt G-K na ruszcie metalowym celem obsadzenia ościeznicy	m3	0,21	
7		Roboty budowlane			
8	KNR 0-19 0931-08	Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wejście główne czytelní	m2	3,15	
9	KNR 0-19 1024-06	Montaż ościeznicy i drzwi aluminiowych "90" jednoskrzydłowych	m2	1,8	
10	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z płytek terakotowych + wtopienie siatki	m2	144	
11	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - posadzka	m2	144	
12	KNNR 2 1401-07	Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich	m2	116	
13	NNRNKB 202 2013-02	Gładzie gipsowe	m2	116	
14	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 45 x 45 cm, układanych metodą kombinowaną - w karo	m2	144	
15	KNR 0-12 1119-02	Wykonanie cokolików z płytek	m	82	
16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - brama, boksy i lada	m2	67,73	
17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pozostałe	m2	262,92	
18	KNNR 4 0418-07	Montaż nowych grzejników wys.60cm wraz z niezbędnym do jego zamontowania oprzyrządowaniem- moc jednego grzejnika ok.4000 W	szt.	3	
19	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2	144	
20	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 – boksy	m2	15,12	
21	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m2	40	
22	KNR 2-02 0829-10	Wykonanie lady z płyt G-K na ruszcie, licowanie ścian lady płytami MDF	m2	7,8	